
浙江锦绣数码印刷有限公司年印制书刊能力 800 万册的新建项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 05 月 19 日，建设单位浙江锦绣数码印刷有限公司，根据《浙江锦绣数码印刷有限公司年印制书刊能力 800 万册的新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出该项目竣工环境保护验收意见如下：

一、项目基本情况

浙江锦绣数码印刷有限公司成立于 2019 年 05 月 09 日，租用浙江宏旺金属制品有限公司位于浙江省嘉兴市桐乡市石门镇琴秋西路 459 号 1 幢 1 至 3 层，主要从事包装装潢、其它印刷品印刷等。为抓住市场发展机遇，企业投资 1500 万元，租用浙江宏旺金属制品有限公司闲置厂房进行生产，购置单色、彩色胶印机 8 台，折页机 3 台，胶装联动机 1 台，勒口机 1 台，塑封机 1 台，三面刀切书机 1 台，骑订机 1 台，切纸机 5 台，建成投产后形成年印制书刊能力 800 万册的生产能力。本项目现有员工 50 人。企业于 2020 年 04 月委托浙江九寰环保科技有限公司编制了《浙江锦绣数码印刷有限公司年印制书刊能力 800 万册的新建项目环境影响报告表》，该项目于 2020 年 06 月 01 日经嘉兴市生态环境局桐乡分局审批同意建设（备案文号为嘉环桐建〔2020〕0077 号）。企业于 2020 年 06 月开工建设，2020 年 07 月竣工，设计规模为年印制书刊能力 800 万册

的生产能力。本次验收为整体验收，验收规模为年印制书刊能力 800 万册的生产能力。于 2021 年 01 月 26 日、2021 年 01 月 27 日，建设单位委托海宁万润环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护设施验收监测，并形成《浙江锦绣数码印刷有限公司年印制书刊能力 800 万册的新建项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》）。

二、工程变动情况

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目不产生生产废水，仅产生生活污水。生活污水经隔油池、化粪池处理预处理后纳管，纳入工业区污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级排放标准 A 标准后排江。

（二）废气：本项目产生的废气主要为印刷工艺产生的非甲烷总烃。印刷工艺废气收集后经等离子+光催化+活性炭吸附处理后，通过 20m 高的排气筒高空排放。企业员工食堂为简易食堂，员工吃饭均通过外卖购买，不产生油烟。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中的二级标准，本项目无组织废气污染物厂界非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声：企业已加强噪声污染防治。合理厂区布局，选择低噪声设备并采取相应隔声降噪措施。企业已加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，并加强厂区绿化，同时加强车间管理和对操作工人的培训，加强环保宣传意识。厂界噪声排放执行（GB 12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表

1 工业企业厂界环境噪声排放限值中 3 类功能区排放限值。

(四) 固废：企业已加强固废污染防治。本项目产生的固体废物主要为一般废包装材料、废纸边角料、废包装桶、废活性炭、废抹布、废洗车水、废胶渣、废机油、废 PS 版以及职工生活垃圾。废包装桶、废活性炭、废抹布、废洗车水、废胶渣、废机油属危险废物，企业已委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处理处置。厂内暂存期间已建立了危险废物暂存场所，且暂存场所已设置危险废物识别标志，并做好了防风、防雨、防晒、防渗、防腐等工作。一般废包装材料、废纸边角料、废 PS 版为一般固废，收集后外售综合利用。生活垃圾收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。

(五) 其它环保设施：无

四、环境保护设施调试监测结果

海宁万润环境检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测。监测期间，项目生产正常，生产工况负荷大于 75%，符合竣工验收工况负荷要求。

1、废水：验收监测期间（2021 年 01 月 26 日~2021 年 01 月 27 日），废水排放口废水污染物 pH 值、化学需氧量、动植物油类的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）中的三级标准限值，氨氮、总磷的排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887--2013）中的标准限值。

2、废气：验收监测期间（2021 年 01 月 26 日~2021 年 01 月 27 日），印刷工艺废气出口有组织废气污染物非甲烷总烃的排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中的二级标准。

企业本项目验收监测期间，厂界无组织废气污染物非甲烷总烃的排放符合《大气污染综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中的无组织排放监控浓度

限值。

3、噪声：验收监测期间（2021 年 01 月 26 日~2021 年 01 月 27 日），厂界四周昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值中 3 类功能区排放限值。

4、项目污染物排放总量符合审批要求。

五、验收结论及后续要求

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，《浙江锦绣数码印刷有限公司年印制书刊能力 800 万册的新建项目竣工环境保护验收监测报告》环保手续齐全，根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，项目基本落实了环评及批复各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

后续要求：

- 1、按照相关规范要求进一步完善《验收监测报告》内容。
- 2、健全环保管理体制，切实做好治理设施维护保养工作，完善操作台帐，使治理设施保持正常运转。
- 3、加强废水、废气、噪声、固废污染防治，确保污染物达标排放。
- 4、若项目内容发生调整或变更，应依据相应规定要求及时向行政管理部门进行报备和申请。

六、验收人员

详见验收会议签到单。

浙江锦绣数码印刷有限公司

2021 年 05 月 19 日