

桐乡市正腾电子科技有限公司年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目竣工环境保护验收意见

2021 年 05 月 21 日，建设单位桐乡市正腾电子科技有限公司，根据《桐乡市正腾电子科技有限公司年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。本次验收小组结合《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况，提出该项目竣工环境保护验收意见如下：

一、项目基本情况

桐乡正腾电子科技有限公司桐乡市正腾电子科技有限公司，成立于 2019 年，位于浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇前进路 1296 号 4 幢 1 层，企业投资 213 万元，租赁桐乡华夏电器有限公司位于浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇前进路 1296 号 4 幢 1 层的 2000 平方米厂房，以 ABS 塑料、PC、PP 等为主要原材料，经注塑、机床加工等技术或工艺，购置注塑机、塑料粉碎机、车床、铣床、磨床设备等设备，实施“年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目”的生产能力。

企业于 2020 年 04 月委托浙江九寰环保科技有限公司编制了《桐乡市正腾电子科技有限公司年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目环境影响报告表》，并于 2020 年 04 月 28 日通过了

嘉兴市生态环境局桐乡分局审批，批复文号为嘉环桐建[2020]0055 号。企业于 2020 年 05 月 01 日开工建设，2020 年 09 月 30 日竣工，设计规模为年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件的生产能力。本次验收规模为年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件的生产能力。

2021 年 05 月 20 日至 2021 年 05 月 21 日，建设单位委托海宁万润环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护设施验收监测，并形成《桐乡市正腾电子科技有限公司年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》）。

二、工程变动情况

项目实际工程性质、建设地点、审批产品、生产工艺与环评报告表一致；环评审批年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件、环评审批生产设备注塑机 10 台、塑料破碎机 3 台、车床 1 台、铣床 1 台、磨床 1 台；实际生产设备注塑机 10 台、塑料破碎机 3 台、车床 1 台、铣床 1 台、磨床 1 台。废水、废气治理设施与环评一致。工程无重大变动。

本次验收范围为年产 100 万套塑料（电子）表壳，50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件，验收生产工艺包括注塑、机床加工等工序。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目产生生活污水。生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳市政污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级排放标准 A 标准后排江。

（二）废气：注塑工艺废气经等离子+光氧催化+活性炭吸附处理后通过

15m 高排气筒排放。

(三) 噪声：正常运行时门窗基本不开启；对主要生产设备的传动装置已做好润滑，已加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态；在声源的布局上，将高噪声的生产车间布置在厂区中部，将噪声大的设备设置在车间中央，以减轻噪声对厂界的影响。

(四) 固废：一般废包装材料、边角料属于一般固废，收集后外卖综合利用；废活性炭属于危险固废，已与嘉兴市桐源环境科技有限公司、嘉兴市固体废物处置有限公司签订工业企业危险废物收集贮存服务合同；生活垃圾属于一般固废，收集后由环保部门统一清运。

四、环境保护设施调试监测结果

海宁万润环境检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收监测。监测期间，项目生产正常，生产工况负荷大于 75%，符合竣工验收工况负荷要求。

(一) 废水：验收监测期间（2021 年 05 月 20 日~2021 年 05 月 21 日），废水出口废水污染物 pH 值、化学需氧量、悬浮物的排放浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准；废水污染物氨氮、总磷的排放浓度日均值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表 1 工业企业水污染物间接排放限值。

(二) 废气：2021 年 05 月 20 日~2021 年 05 月 21 日验收监测期间，注塑工艺废气处理设施等离子+光氧催化+活性炭吸附出口有组织废气污染物非甲烷总烃的排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 大气污染物特别排放限值；臭气浓度的排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 恶臭污染物排放标准值。厂界无组织废气污染物颗粒物、非甲烷烃在的监控浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB

31572-2015) 表 9 企业边界大气污染物浓度限值; 臭气浓度的监控浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建限值。

(三) 噪声: 企业厂界昼噪声均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准。

(四) 项目污染物排放总量符合审批要求。

五、验收结论及后续要求

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,《桐乡市正腾电子科技有限公司年产 100 万套塑料(电子)表壳, 50 万只塑料接插件、100 万只五金铜配件新建项目竣工环境保护验收监测报告》环保手续齐全, 根据《验收监测报告》等资料及环境保护设施现场检查情况, 企业已落实项目各项环境保护设施, 符合竣工环境保护验收条件, 验收合格。

后续要求:

- 1、按照相关规范要求进一步完善《验收监测报告》内容。

桐乡市正腾电子科技有限公司

2021 年 09 月 17 日